

ÚVOD

Sbor zástupců vlastníků byl s návrhem plánu společných zařízení seznámen dne 6. 9. 2017. Dne 15. 11. 2017 byl návrh projednán a schválen Regionální dokumentační komisí pro kraj Jihomoravský a Zlínský a dne 7. 12. 2017 jej schválilo zastupitelstvo městyse Velké Němčice.

Další etapou následující po zpracování PSZ je samotný návrh nového uspořádání pozemků. V rámci této etapy byly navrženy pozemky jednotlivých vlastníků, včetně vymezení parcel pro prvky PSZ. Během této etapy byl návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky projednán a postupně bylo dosaženo odsouhlasení návrhu 92 % výměry. Během návrhu nového uspořádání došlo ke změnám, doplnění i zrušení některých prvků PSZ. Aktualizovaný návrh PSZ je třeba znovu schválit zastupitelstvem městyse Velké Němčice

Fakticky došlo ke změně u polních cest VC10, VC12, VC14, DC1, DC4, DC5, DC7, DC9, DC13, DC16, DC17 a DC19, odstranění polních cest VC11 a VC15 z důvodu sloučení s jinou polní cestou a zrušení polní cesty DC2. Dále bylo doplněno dalších sedm hlavních polních cest HC11-HC17, 91 doplňkových polních cest DC23-DC107 pro zpřístupnění navržených pozemků a po dohodě s Lesy ČR, s.p. byly vymezeny lesní cesty LC1-LC8.

U opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byly upraveny tři interakční prvky (IP6, IP7 a IP10), odstraněno šest interakčních prvků (IP12-IP17) a doplněno bylo pět interakčních prvků (IP21-IP25).

Během návrhu nového uspořádání pozemků zároveň došlo k přesnému, konečnému vymezení parcel prvků PSZ a tudíž i ke změnám původních výměr, jenž jsou uvedeny v původní technické zprávě PSZ.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k tzv. aktualizaci PSZ, jenž může být provedena jednak celkovou aktualizací původní technické zprávy PSZ, včetně grafických výstupů, jednak formou dodatku k PSZ, v němž jsou uvedeny pouze změny PSZ. Vzhledem k charakteru změn v PSZ v k. ú. Velké Němčice, kdy se jedná především o změny v cestní síti a doplnění přístupových cest, přistoupil zpracovatel k aktualizaci PSZ formou dodatku k PSZ.

Tento elaborát je tedy dodatkem k původnímu PSZ, tzn., je jeho nedílnou součástí, původní technickou zprávu aktualizuje a všechny změny prvků PSZ v něm uvedené nahrazují ty původní, tedy ty, které jsou uvedeny v technické zprávě PSZ. Jelikož změny prvků PSZ se většinou dotýkají parametrů jednotlivých prvků, a poté logicky celkových číselných hodnocení, je aktualizace provedena především tabulkovou formou. Všechny tabulky uvedené v tomto dodatku nahrazují tabulky uvedené v technické zprávě PSZ. Pro snadnou orientaci nejsou kapitoly v tomto dokumentu číslovány poslopně. Tabulky jsou zařazeny do kapitol dle technické zprávy PSZ, a to proto, aby bylo zřejmé, kterou tabulku či části textů nahrazují. Stejně tak je pro snazší orientaci uváděno číslování hlavních kapitol dle technické zprávy PSZ.

Hlavní výkres plánu společných zařízení, který je přílohou tohoto dodatku, nahrazuje původní výkres PSZ G5. Všechny změny jsou v tomto výkresu zapracovány.

Do přehledů prvků byly oproti původním PSZ doplněny i přehledy dotčených parcel a LV. Jedná se vždy o parcely, do kterých konkrétní prvek zasahuje.

2. OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

Jak již bylo zmíněno výše, došlo ke změně u polních cest VC10, VC12, VC14, DC1, DC4, DC5, DC7, DC9, DC13, DC16, DC17 a DC19, odstranění polních cest VC11 a VC15 z důvodu sloučení s jinou polní cestou a zrušení polní cesty DC2. Dále bylo doplněno dalších sedm hlavních polních cest HC11-HC17, 91 doplňkových polních cest DC23-DC107 pro zpřístupnění navržených pozemků a po dohodě s Lesy ČR, s.p. byly vymezeny lesní cesty LC1-LC8.

Nově byl navržen propustek P29 na cestním příkopu při napojení cesty DC29 na asfaltovou cestu za obvodem KoPÚ. Nově byl navržen mostek M11 na cestě HC12 přes Křepický potok, předpokládá se realizace ze strany Městyse Velké Němčice.

V rámci této aktualizace je pak zpracovaný zcela nový a podrobnější tabulkový přehled všech cest, který nahrazuje všechny parametry původních tabulkových i v popisných přehledech v technické zprávě PSZ. Jsou tak aktualizovány i drobné změny původně vymezených cest týkající se především jejich délky či doplnění nových cestních objektů. I tyto objekty jsou součástí následujícího tabulkového přehledu, ze kterého je patrné i křížení všech cest s inženýrskými sítěmi. V tabulce jsou uvedeny i aktualizované náklady na realizaci cest a objektů a již zmíněné dotčené parcely dle návrhu nového uspořádání pozemků.

Slovní popis změn vůči původnímu Plánu společných zařízení:

Zrušené cesty:

- DC2 – původně krátká slepá cesta byla zrušena z důvodu nepotřebnosti pro zpřístupnění pozemků
- VC11 – cesta byla zrušena z důvodu sloučení s cestami VC10 a VC12
- VC15 – cesta byla zrušena z důvodu sloučení s cestou VC14

Upravené cesty:

- VC10 – trasa cesty byla prodloužena jihovýchodním směrem o část původní VC11, nová délka cesty je 797 m
- VC12 – trasa cesty byla prodloužena severovýchodním a dále severozápadním směrem o část původní VC11, nová délka cesty je 900 m
- VC14 – trasa cesty byla prodloužena severozápadním směrem o původní VC15, nová délka trasy je 1242 m
- DC1 – trasa cesty byla prodloužena jižním směrem až ke Křepickému potoku, nová délka trasy je 1706 m
- DC4 – trasa cesty byla zkrácena na 86 m
- DC5 – cesta byla přetrasovaná, nyní vede v trase bývalé DC4, napojuje se na cestu v severní části intravilánu a vede východním směrem, kde je ukončena u Křepického potoka, nová délka trasy je 152 m
- DC7 – cesta byla zkrácena na 59 m, nově je trasována pouze k navrženému IP24 a dále se napojuje na navrženou DC84
- DC9 – cesta byla zkrácena na 82 m a je ukončena napojením na navrženou DC83, která je částečně trasovaná v původní trase DC9
- DC13 – cesta v sadech, která byla přetrasovaná z důvodu zpřístupnění pozemků a zkrácena na 488 m
- DC16 – trasa cesty byla zkrácena na 146 m
- DC17 – cesta byla přetrasovaná a prodloužena na 374 m, původně vedla přes porosty, nově je vedena okrajem porostů
- DC19 – trasa cesty byla prodloužena a převedena do kategorie navržených doplňkových cest, nová délka trasy je 821 m

Nově navržené cesty:

- HC11 – navržená asfaltová cesta v kategorii P6,0/30, začíná napojením na asfaltovou cestu v severní části intravilánu, vede zastavitelnou plochou dle ÚP východním směrem a je ukončena jako slepá, předpokládá se, že realizaci cesty bude financovat městys Velké Němčice
- HC12 – navržená asfaltová cesta v kategorii P6,0/30, začíná napojením na asfaltovou cestu v severní části intravilánu, vede zastavitelnou plochou dle ÚP východním směrem a je ukončena navrženým mostkem M11 přes Křepický potok, předpokládá se, že realizaci cesty bude financovat městys Velké Němčice
- HC13 – navržená asfaltová cesta v kategorii P6,0/30, začíná napojením na HC3b východně od intravilánu, vede západním směrem podél silnice II/381 a dále jižním směrem zastavitelnou plochou dle ÚP, je ukončena jako slepá, předpokládá se, že realizaci cesty bude financovat městys Velké Němčice
- HC14 – navržená asfaltová cesta v kategorii P6,0/30, začíná napojením na HC13, vede západním směrem a je ukončena na severovýchodní hranici intravilánu, předpokládá se, že realizaci cesty bude financovat městys Velké Němčice
- HC15 – navržená asfaltová cesta v kategorii P6,0/30, začíná napojením na HC14, vede jižním směrem zastavitelnou plochou dle ÚP, je ukončena jako slepá, předpokládá se, že realizaci cesty bude financovat městys Velké Němčice
- HC16 – navržená asfaltová cesta v kategorii P4,0/30, začíná napojením na sjezd S2, vede jihozápadním směrem podél silnice II/381 a je ukončena na křižovatce s cestami HC17, DC89 a LC4
- HC17 – navržená asfaltová cesta v kategorii P4,0/30, začíná na křižovatce s HC16, DC89 a LC4, vede jihozápadním směrem podél silnice II/381 a je ukončena na křižovatce s LC2 a LC3
- DC23 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, slouží pouze jako přejezd přes stávající hráz OH1, není napojená na další cesty
- DC24 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začíná napojením na VC4b, vede jihovýchodním směrem lokalitou Prostřední čtvrtky a je ukončena na křižovatce s DC25 a DC26
- DC25 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začíná stávajícím sjezdem S40 ze silnice III/41612 v severní části řešeného území, vede severním směrem a je ukončena na křižovatce s DC24 a DC26
- DC26 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začíná na křižovatce s DC24 a DC25, vede severovýchodním směrem přes lokalitu Prostřední čtvrtky, je ukončena napojením na DC27
- DC27 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začíná napojením na DC26, vede severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC28 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, napojuje se na stávající sjezd S37 ze silnice III/41612 a slouží jako průjezd přes interakční prvek IP20
- DC29 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začíná napojením na asfaltovou cestu v k.ú. Noslav mimo obvod KoPÚ, na začátku cesty je navržen propustek P29 přes příkop, cesta vede východním směrem a je ukončena jako slepá
- DC30 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začíná napojením na VC2, vede severozápadním směrem lokalitou Dlouhé pole a je ukončena jako slepá
- DC31 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začíná napojením na VC2, vede západním směrem lokalitou Dlouhé pole a je ukončena jako slepá
- DC32 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající stávajícím sjezdem S33 ze silnice III/41612 severovýchodně od intravilánu, vede východním směrem a je ukončena jako slepá

- DC33 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající stávajícím sjezdem S30 ze silnice III/41612, vede podél silnice severovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC34 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající stávajícím sjezdem S5 ze silnice II/381, vede východním směrem a je ukončena jako slepá
- DC35 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající stávajícím sjezdem S7 ze silnice II/381 východně od intravilánu, vede severním směrem a je ukončena napojením na VC1
- DC36 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající stávajícím sjezdem S7 ze silnice II/381 východně od intravilánu, vede východním směrem podél silnice a je ukončena napojením na DC37
- DC37 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající stávajícím sjezdem S7 ze silnice II/381 východně od intravilánu, vede jihovýchodním směrem a je ukončena napojením na VC16
- DC38 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC37, vede západním směrem a u dálnice D2 se stáčí na jih, je ukončena na křižovatce s VC9 a DC11
- DC39 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC37 ve východní části území, vede severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC40 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC16, vede východním směrem a je ukončena jako slepá
- DC41 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC16, vede jihovýchodním a dále jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC42 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC41, vede jihovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC43 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC14, vede západním s dále severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC44 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu v k.ú. Křepice u Hustopečí, vede podél obvodu KoPÚ severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC45 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu v k.ú. Křepice u Hustopečí, vede jihovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC46 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu VC14, vede severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC47 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu VC14 v lokalitě Psinky, vede jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC48 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající na křižovatce s DC15, DC49 a DC50, vede jihovýchodním směrem lokalitou Lišky a je ukončena napojením na HC4
- DC49 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající na křižovatce s DC15, DC48 a DC50, vede přibližně západním a jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC50 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající na křižovatce s DC15, DC48 a DC49, vede jihovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC51 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC18, vede severozápadním a dále severovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC52 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4 v lokalitě Růžová hora, vede podél stávající zeleně a je ukončena jako slepá
- DC53 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede podél stávající zeleně severním směrem a je ukončena jako slepá

- DC54 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4 v lokalitě Kolébky, vede jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC55 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC54 v lokalitě Kolébky, vede severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC56 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC19, vede jihovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC57 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede jihovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC58 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede severozápadním směrem lokalitou Svobodné pole a je ukončena jako slepá
- DC59 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede severovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC60 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC59, vede jihovýchodním směrem a je ukončena u hranice s k.ú. Starovice napojením na HC4
- DC61 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC3b, vede jižním směrem a je ukončena na hranici obvodu KoPÚ napojením na cestu v k.ú. Starovice
- DC62 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC3b, vede severovýchodním směrem lokalitou Kraví hora a je ukončena jako slepá
- DC63 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na stávající sjezd S15 ze silnice II/425, vede severozápadním směrem přes LBC10 a je ukončena jako slepá
- DC64 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC5, vede jihovýchodním směrem a je ukončena jako slepá u soutoku Novoveského a Starovického potoka
- DC65 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC3a, vede jihovýchodním směrem v lokalitě Nová Ves a je ukončena jako slepá
- DC66 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC21b, vede jihovýchodním směrem lokalitou Novoveská pole a je ukončena na hranici obvodu KoPÚ napojením na cestu v k.ú. Starovice
- DC67 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC21b, vede severozápadním směrem lokalitou Novoveská pole a je ukončena jako slepá
- DC68 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC21b, vede jihovýchodním směrem lokalitou Novoveská pole a je ukončena na hranici obvodu KoPÚ jako slepá
- DC69 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na stávající sjezd S28 ze silnice III/00220, vede jihozápadním a dále jihovýchodním směrem lokalitou Mladý rakouský a je ukončena jako slepá
- DC70 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC69, vede jihovýchodním směrem podél silnice III/00220 a je ukončena jako slepá
- DC71 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu v k.ú. Uherčice u Hustopečí, vede severovýchodním směrem podél LBC12 a je ukončena jako slepá
- DC72 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na stávající sjezd S17 ze silnice II/425, vede podél silnice severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC73 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu HC6, vede jihovýchodním směrem lokalitou Starý rakouský a je ukončena jako slepá
- DC74 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu HC6, vede jihovýchodním směrem lokalitou Starý rakouský a je ukončena jako slepá

- DC75 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu HC5, vede severozápadním směrem lokalitou Mezi silnicemi a je ukončena jako slepá
- DC76 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na silnici II/425, vede jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC77 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC7 v lokalitě Loučky, vede severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC78 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC7 v lokalitě Loučky, vede severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC79 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC7 v lokalitě Loučky, vede severozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC80 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC7 v lokalitě Loučky, vede jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC81 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC80, vede jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC82 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na VC8 v lokalitě Zahrádky, vede východním, jižním a západním směrem a je ukončena napojením opět na VC8
- DC83 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC9, vede podél jižní hranice intravilánu východním směrem a je ukončena napojením na cestu v intravilánu
- DC84 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC7 u LBC4, vede jihozápadním směrem a je ukončena zpřístupněním IP23 jako slepá
- DC85 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC6 v lokalitě Zahrady, vede podél ochranné hráze OH1 jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC86 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC6 v lokalitě Zahrady, vede podél ochranné hráze OH1 severovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC87 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC6 v lokalitě Zahrady, vede podél ochranné hráze OH1 severovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC88 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC87 v lokalitě Zahrady, vede jihovýchodním směrem biocentrem LBC4 a je ukončena jako slepá
- DC89 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na silnici II/381, vede severním směrem a je ukončena jako slepá
- DC90 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu HC16, vede severním směrem podél ochranné hráze OH1, dále se stáčí na západ a je ukončena napojením na DC89
- DC91 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na silnici II/381, vede jižním směrem a je ukončena jako slepá
- DC92 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede jihovýchodním směrem lokalitou Vinohrady podél silnice II/425 a je ukončena jako slepá
- DC93 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede severozápadním směrem lokalitou Pod Psinkami podél silnice II/425 a je ukončena na křižovatce s HC2a a DC96
- DC94 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede východním směrem a je ukončena u dálnice D2 jako slepá
- DC95 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC4, vede východním směrem a je ukončena u dálnice D2 jako slepá

- DC96 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající na křižovatce s HC2a a DC93, vede východním směrem lokalitou Pod Psinkami a je ukončena napojením na DC97
- DC97 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC96, vede severním směrem podél dálnice D2 a je ukončena jako slepá
- DC98 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC3b, vede východním směrem a je ukončena u dálnice D2 jako slepá
- DC99 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na HC9, vede jižním směrem podél sadů v lokalitě Na Boudecku a je ukončena jako slepá
- DC100 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC99, vede západním směrem a je ukončena na hranici obvodu KoPÚ jako slepá
- DC101 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC100, vede severním směrem a je ukončena jako slepá
- DC102 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na silnici II/381, částečně vede přes stávající zpevněné parkovací plochy, vede západním směrem podél silnice a je ukončena jako slepá
- DC103 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na silnici II/381, částečně vede přes stávající zpevněné parkovací plochy, vede východním směrem podél silnice a je ukončena jako slepá
- DC104 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na stávající sjezd S29 ze silnice III/41612, vede severním směrem a je ukončena jako slepá
- DC105 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na stávající sjezd S13 ze silnice II/425, vede jihovýchodním směrem a je ukončena jako slepá
- DC106 – navržená krátká doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na cestu v jihozápadní části intravilánu, vede jihozápadním směrem a je ukončena jako slepá
- DC107 – navržená doplňková cesta v kategorii P3,0/20, začínající napojením na DC38 v lokalitě Psinky, vede jihovýchodním směrem a je ukončena v lokalitě Židy jako slepá
- LC1 – stávající asfaltová lesní cesta začínající napojením na silnici II/381 jihozápadně od intravilánu, vede jižním směrem a je ukončena na hranici obvodu KoPÚ napojením na lesní cestu v k.ú. Uherčice u Hustopečí
- LC2 – stávající asfaltová lesní cesta začínající napojením na silnici II/381 jihozápadně od intravilánu, vede severním a dále západním směrem a je ukončena na hranici obvodu KoPÚ napojením na cestu v k.ú. Nosislav
- LC3 – stávající nezpevněná lesní cesta začínající napojením na LC1, vede severním směrem a je ukončena napojením na LC5
- LC4 – stávající nezpevněná lesní cesta začínající napojením na DC89, vede západním směrem a je ukončena napojením na LC2
- LC5 – stávající nezpevněná lesní cesta začínající na křižovatce s LC2 a LC6, vede západním směrem a je ukončena na hranici obvodu KoPÚ
- LC6 – stávající nezpevněná lesní cesta začínající na křižovatce s LC2 a LC5, vede východním směrem a je ukončena napojením na DC89
- LC7 – stávající nezpevněná lesní cesta začínající napojením na LC2, vede západním směrem a je ukončena jako slepá
- LC8 – stávající nezpevněná lesní cesta začínající napojením na LC2, vede východním směrem a je ukončena jako slepá u ochranné hráze OH1 podél řeky Svratky

Tabulka Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků:

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměra	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výh.	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m ²]	zpevn.	nezp.			P	M	Z	S			kč/m	cesta	odvodnění	objekty	celkem
HC1	P4,0/30	5213	10001	795	7508	ASF.		drenáž		1			1	1	návrh	6400	5088000	238500	100000	5426500
		5218	10001																	
HC2a	P6,0/30	5568	10001	100	990	ASF.		přeliv					1		stávající	0	0	0	0	0
HC2b	P5,0/30	5569	10001	221	1740	ASF.		drenáž							návrh	8000	1768000	66300	0	1834300
HC3a	P6,0/30	5551	10001	248	2416	ASF.		přeliv							stávající	0	0	0	0	0
HC3b	P5,0/30	5503	10001	786	8695	ASF.		drenáž	IP5	1			1	1	návrh	8000	6288000	235800	50000	6573800
		5502	10001																	
HC4	P4,0/30	6948	10001	4860	57833	ASF.		přeliv	IP9, IP11	2	1		1		stávající	0	0	0	0	0
		6155	10001																	
HC5	P4,5/30	5954	10001	919	9552	ASF.		drenáž	IP6		1		1	2	návrh	7200	6616800	275700	100000	6992500
		5737	10001																	
HC6	P4,5/30	5973	10001	1235	22209	ASF.		drenáž	IP7	1				3	návrh	7200	8892000	370500	150000	9412500
HC7	P4,5/30	5770	10001	1803	25001	ASF.		přeliv, drenáž	IP8		1			4	návrh	7200	12981600	330900	200000	13512500
		5590	10001																	
HC8	P4,5/30	6076	10001	1811	16133	ASF.		přeliv	LBK3a	3	1			5	návrh	7200	13039200	0	400000	13439200
		5953	10001																	
HC9	P4,0/30	5212	10001	988	9739	ASF.		přeliv			1		1	1	stávající	0	0	0	0	0
		5045	10001																	
HC10	P3,5/30	6391	10001	676	3812	ASF.		přeliv						1	stávající	0	0	0	0	0
		6442	10001																	
HC11	P6,0/30	5309	10001	230	3000	ASF.		přeliv							návrh	9600	2208000	0	0	2208000
HC12	P6,0/30	5319	10001	248	3233	ASF.		přeliv			1				návrh	9600	2380800	0	1000000	3380800

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměra	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výh.	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m²]	zpevn.	nezp.			P	M	Z	S			kč/m	cesta	odvodnění	objekty	celkem
HC13	P6,0/30	5462	10001	576	11740	ASF.		přeliv							návrh	9600	5529600	0	0	5529600
HC14	P6,0/30	5404	10001	126	2656	ASF.		přeliv							návrh	9600	1209600	0	0	1209600
HC15	P6,0/30	5433	10001	478	7623	ASF.		přeliv							návrh	9600	4588800	0	0	4588800
HC16	P4,0/30	5106	10001	219	2405	ASF.		přeliv							návrh	6400	1401600	0	0	1401600
HC17	P4,0/30	5099	10001	398	2572	ASF.		přeliv							návrh	6400	2547200	0	0	2547200
VC1	P5,0/20	6440	10001	1499	12811	MZK *ASF.		přeliv, drenáž	LBK4, LBK5, LBC11, IP10	4			1	5	návrh	5500 *8000	8294500	89700	250000	8634200
		5384	10001																	
VC2	P5,0/20	6389	10001	2321	20763	MZK *ASF.		drenáž, příkop	LBC6, LBC11, RK114, IP1, IP2	1		1	1	6	návrh	5500 *8000	12815500	434300	400000	13649800
VC3a	P6,0/30	6232	10001	143	1981	ASF.		přeliv					1		stávající	0	0	0	0	0
VC3b	P4,0/20	7659	10001	1495	13027	MZK		drenáž						4	návrh	4400	6578000	448500	200000	7226500
VC4a	P3,0/20	6311	10001	637	4080	panel		přeliv					1		stávající	0	0	0	0	0
VC4b	P4,0/20	6245	10001	692	4485		šterk	vsak							stávající	0	0	0	0	0
VC5	P5,0/20	5231	10001	241	2363	ASF., MZK		přeliv					1		stávající	0	0	0	0	0
VC6	P5,0/20	5225	10001	141	1199	MZK		přeliv							stávající	0	0	0	0	0
VC7	P3,5/20	5289	10001	822	9334		šterk	přeliv					1		stávající	0	0	0	0	0
VC8	P3,5/20	5671	10001	1051	6150		TRAV.	vsak					1		stávající	0	0	0	0	0
VC9	P3,5/20	6663	10001	327	1845		šterk	vsak							stávající	0	0	0	0	0
VC10	P4,0/20	6889	10001	797	5876	ASF.		přeliv		1					stávající	0	0	0	0	0
VC12	P3,5/20	6831	10001	900	4297		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměra	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výh.	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m²]	zpevn.	nezp.			P	M	Z	S			kč/m	cesta	odvodnění	objekty	celkem
VC13	P3,5/20	7076	10001	577	3209		TRAV.	vsak	VKP Machálky						stávající	0	0	0	0	0
VC14	P3,5/20	7119	10001	1242	8527		TRAV.	vsak	VKP Machálky						stávající	0	0	0	0	0
VC16	P3,5/20	6706	10001	527	2647		šterk	vsak							stávající	0	0	0	0	0
VC17	P3,5/20	6705	10001	152	239		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
VC18	P3,5/20	7352	10001	781	5760		šterk	vsak							stávající	0	0	0	0	0
VC19	P3,5/20	7733	10001	1265	6454		šterk	vsak	LBK Kraví hora						stávající	0	0	0	0	0
VC20	P4,5/30	6060	10001	80	615	ASF.		přeliv					1		stávající	0	0	0	0	0
VC21a	P4,0/20	6065	11485	417	3543		šterk	vsak					1		stávající	0	0	0	0	0
VC21b	P4,0/20	6055	10001	1085	5228		šterk	vsak					1		stávající	0	0	0	0	0
DC1	P3,5/20	6441	10001	1706	19034		TRAV.	vsak	LBC7, RK114, IP19						stávající	0	0	0	0	0
DC3	P3,0/20	5219	10001	459	2244		TRAV.	vsak							návrh	900	413100	0	0	413100
DC4	P3,5/20	5335	10001	86	540		šterk	vsak							stávající	0	0	0	0	0
DC5	P3,5/20	5329	10001	152	1892		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
DC6	P3,0/20	5175	10001	172	962		TRAV.	vsak	RK114				1		stávající	0	0	0	0	0
DC7	P3,0/20	5207	10001	59	409		TRAV.	vsak	LBC4						stávající	0	0	0	0	0
DC8	P3,0/20	5592	10001	459	5325		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
DC9	P3,0/20	5639	10001	82	449		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
DC10	P3,0/20	5638	10001	696	3248		TRAV.	vsak	LBK3a						návrh	900	626400	0	0	626400
DC11	P3,5/20	6639	10001	317	1353		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměra	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výh.	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m²]	zpevn.	nezp.			P	M	Z	S			kč/m	cesta	odvodnění	objekty	celkem
DC12	P3,5/20	6787	10001	272	1085		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
DC13	P3,5/20	6949	10001	488	2842		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
DC14	P3,5/20	7329	10001	350	1655		TRAV.	vsak	VKP Machálek						stávající	0	0	0	0	0
DC15	P3,0/20	7307	10001	121	699		TRAV.	vsak	VKP Machálek						stávající	0	0	0	0	0
DC16	P3,5/20	7405	10001	146	836		TRAV.	vsak	VKP Kraví hora, LBC9						stávající	0	0	0	0	0
DC17	P3,0/20	7730	10001	374	1718		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
DC18	P3,5/20	8102	10001	418	2104		TRAV.								stávající	0	0	0	0	0
DC19	P3,0/20	8221	10001	821	5443		TRAV.								návrh	900	738900	0	0	738900
DC20	P3,0/20	6061	10001	369	3829		TRAV.	vsak			1				stávající	0	0	0	0	0
DC21	P3,0/20	8224	10001	127	555		TRAV.	vsak					1		stávající	0	0	0	0	0
DC22	P3,0/20	6349	10001	132	630		TRAV.	vsak							návrh	900	118800	0	0	118800
DC23	P3,0/20	5180	10001	9	36		TRAV.	vsak							návrh	900	8100	0	0	8100
DC24	P3,0/20	6309	10001	660	2899		TRAV.	vsak							návrh	900	594000	0	0	594000
		6307	10001																	
DC25	P3,0/20	6319	10001	259	1260		TRAV.	vsak							návrh	900	233100	0	0	233100
DC26	P3,0/20	6304	10001	329	1514		TRAV.	vsak							návrh	900	296100	0	0	296100
DC27	P3,0/20	6294	10001	47	214		TRAV.	vsak							návrh	900	42300	0	0	42300
DC28	P3,0/20	6330	10001	9	87		TRAV.	vsak	IP20						návrh	900	8100	0	0	8100
DC29	P3,0/20	5237	10001	810	3290		TRAV.	vsak		1					návrh	900	729000	0	100000	829000
DC30	P3,0/20	6357	10001	257	1178		TRAV.	vsak							návrh	900	231300	0	0	231300

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměra	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výh. ks	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m²]	zpevn.	nezp.					P	M			Z	S	kč/m	cesta	odvodnění
DC31	P3,0/20	6379	10001	233	1206		TRAV.	vsak							návrh	900	209700	0	0	209700
DC32	P3,0/20	5372	10001	17	87		TRAV.	vsak							návrh	900	15300	0	0	15300
DC33	P3,0/20	5365	10001	217	1297		TRAV.	vsak							návrh	900	195300	0	0	195300
		5366	10001																	
DC34	P3,0/20	5403	10001	34	206		TRAV.	vsak	IP3						návrh	900	30600	0	0	30600
		5402	10001																	
DC35	P3,0/20	6509	10001	585	2949		TRAV.	vsak							návrh	900	526500	0	0	526500
DC36	P3,0/20	6534	10001	281	1406		TRAV.	vsak							návrh	900	252900	0	0	252900
DC37	P3,0/20	6598	10001	833	5054		TRAV.	vsak							návrh	900	749700	0	0	749700
DC38	P3,0/20	6624	10001	1038	5397		TRAV.	vsak							návrh	900	934200	0	0	934200
DC39	P3,0/20	6620	10001	128	664		TRAV.	vsak							návrh	900	115200	0	0	115200
DC40	P3,0/20	6725	10001	63	398		TRAV.	vsak							návrh	900	56700	0	0	56700
DC41	P3,0/20	6738	10001	462	2217		TRAV.	vsak	LBK1						návrh	900	415800	0	0	415800
DC42	P3,0/20	7090	10001	220	1099		TRAV.	vsak	LBK1						návrh	900	198000	0	0	198000
DC43	P3,0/20	7110	10001	198	861		TRAV.	vsak							návrh	900	178200	0	0	178200
DC44	P3,0/20	7247	10001	264	2222		TRAV.	vsak							návrh	900	237600	0	0	237600
DC45	P3,0/20	7234	10001	43	399		TRAV.	vsak							návrh	900	38700	0	0	38700
DC46	P3,0/20	7236	10001	34	189		TRAV.	vsak							návrh	900	30600	0	0	30600
DC47	P3,0/20	6672	10001	31	108		TRAV.	vsak							návrh	900	27900	0	0	27900
DC48	P3,0/20	8056	10001	1233	5773		TRAV.	vsak							návrh	900	1109700	0	0	1109700
DC49	P3,0/20	7909	10001	425	2382		TRAV.	vsak							návrh	900	382500	0	0	382500
DC50	P3,0/20	7328	10001	279	1506		TRAV.	vsak							návrh	900	251100	0	0	251100
DC51	P3,0/20	8132	10001	157	1341		TRAV.	vsak							návrh	900	141300	0	0	141300
DC52	P3,0/20	7832	10001	434	2043		TRAV.	vsak							návrh	900	390600	0	0	390600

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměra	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výh.	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m²]	zpevn.	nezp.			P	M	Z	S			kč/m	cesta	odvodnění	objekty	celkem
		7816	10001																	
DC53	P3,0/20	7833	10001	106	601		TRAV.	vsak							návrh	900	95400	0	0	95400
DC54	P3,0/20	7607	10001	65	764		TRAV.	vsak							návrh	900	58500	0	0	58500
DC55	P3,0/20	7803	10001	50	166		TRAV.	vsak							návrh	900	45000	0	0	45000
DC56	P3,0/20	7796	10001	90	563		TRAV.	vsak							návrh	900	81000	0	0	81000
DC57	P3,0/20	7640	10001	131	1278		TRAV.	vsak							návrh	900	117900	0	0	117900
DC58	P3,0/20	7903	10001	922	4654		TRAV.	vsak							návrh	900	829800	0	0	829800
DC59	P3,0/20	7962	10001	169	839		TRAV.	vsak							návrh	900	152100	0	0	152100
DC60	P3,0/20	7974	10001	356	1624		TRAV.	vsak							návrh	900	320400	0	0	320400
DC61	P3,0/20	7681	10001	95	487		TRAV.	vsak							návrh	900	85500	0	0	85500
DC62	P3,0/20	7422	10001	62	427		TRAV.	vsak							návrh	900	55800	0	0	55800
DC63	P3,0/20	6056	10001	19	175		TRAV.	vsak	LBC10						návrh	900	17100	0	0	17100
DC64	P3,0/20	5933	10001	573	8611		TRAV.	vsak							návrh	900	515700	0	0	515700
DC65	P3,0/20	6235	10001	32	330		TRAV.	vsak							návrh	900	28800	0	0	28800
DC66	P3,0/20	6085	10001	320	1304		TRAV.	vsak							návrh	900	288000	0	0	288000
DC67	P3,0/20	6040	10001	152	810		TRAV.	vsak							návrh	900	136800	0	0	136800
DC68	P3,0/20	6098	10001	388	1566		TRAV.	vsak							návrh	900	349200	0	0	349200
DC69	P3,0/20	8261	10001	285	1655		TRAV.	vsak	LBC12						návrh	900	256500	0	0	256500
DC70	P3,0/20	8251	10001	386	1946		TRAV.	vsak							návrh	900	347400	0	0	347400
DC71	P3,0/20	8260	10001	224	1159		TRAV.	vsak	LBC12						návrh	900	201600	0	0	201600
DC72	P3,0/20	6229	10001	58	453		TRAV.	vsak							návrh	900	52200	0	0	52200
DC73	P3,0/20	5984	10001	232	1045		TRAV.	vsak							návrh	900	208800	0	0	208800
DC74	P3,0/20	5989	10001	402	2029		TRAV.	vsak							návrh	900	361800	0	0	361800
DC75	P3,0/20	5710	10001	579	3231		TRAV.	vsak							návrh	900	521100	0	0	521100

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměr a	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výh. ·	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m²]	zpevn. ·	nezp.					P	M			Z	S	ks	kč/m	cesta
DC76	P3,0/20	5686	10001	409	2114		TRAV.	vsak							návrh	900	368100	0	0	368100
DC77	P3,0/20	5752	10001	298	1577		TRAV.	vsak							návrh	900	268200	0	0	268200
DC78	P3,0/20	5743	10001	43	259		TRAV.	vsak							návrh	900	38700	0	0	38700
DC79	P3,0/20	5740	10001	26	135		TRAV.	vsak							návrh	900	23400	0	0	23400
DC80	P3,0/20	5809	10001	539	2258		TRAV.	vsak	RBCJM40						návrh	900	485100	0	0	485100
DC81	P3,0/20	5808	10001	78	395		TRAV.	vsak							návrh	900	70200	0	0	70200
DC82	P3,0/20	5670	10001	183	1117		TRAV.	vsak							návrh	900	164700	0	0	164700
DC83	P3,0/20	5605	10001	112	4296		TRAV.	vsak							návrh	900	100800	0	0	100800
DC84	P3,0/20	5209	10001	238	1267		TRAV.	vsak	IP24						návrh	900	214200	0	0	214200
DC85	P3,0/20	5179	10001	185	835		TRAV.	vsak							návrh	900	166500	0	0	166500
DC86	P3,0/20	5176	10001	259	1238		TRAV.	vsak							návrh	900	233100	0	0	233100
DC87	P3,0/20	5178	10001	332	2050		TRAV.	vsak							návrh	900	298800	0	0	298800
DC88	P3,0/20	5194	10001	249	1272		TRAV.	vsak	LBC4						návrh	900	224100	0	0	224100
DC89	P3,0/20	5104	10001	448	2080		TRAV.	vsak		1					návrh	900	403200	0	0	403200
DC90	P3,0/20	5105	10001	295	1786		TRAV.	vsak							návrh	900	265500	0	0	265500
DC91	P3,0/20	5137	10001	422	1792		TRAV.	vsak							návrh	900	379800	0	0	379800
DC92	P3,0/20	6223	10001	789	4714		TRAV.	vsak							návrh	900	710100	0	0	710100
DC93	P3,0/20	6134	10001	263	1257		TRAV.	vsak							návrh	900	236700	0	0	236700
DC94	P3,0/20	6171	10001	127	1111		TRAV.	vsak							návrh	900	114300	0	0	114300
DC95	P3,0/20	6153	10001	135	1138		TRAV.	vsak							návrh	900	121500	0	0	121500
DC96	P3,0/20	5589	10001	571	4575		TRAV.	vsak							návrh	900	513900	0	0	513900
DC97	P3,0/20	5588	10001	307	2019		TRAV.	vsak							návrh	900	276300	0	0	276300
DC98	P3,0/20	5539	10001	420	2123		TRAV.	vsak	IP4						návrh	900	378000	0	0	378000
DC99	P3,0/20	5051	11338	394	2243		TRAV.	vsak							návrh	900	354600	0	0	354600

cesta	kategorie	parcela	LV	délka	výměra	povrch		odvodnění	ozelenění	propustky (P), mosty (M), žlab (Z), hosp. sjezd (S)				výška	Doplňující informace	náklady (v Kč)				
				[m]	[m²]	zpevn.	nezp.			P	M	Z	S			kč/m	cesta	odvodnění	objekty	celkem
		5050	11265																	
		5049	10001																	
DC100	P3,0/20	5077	10001	227	1198		TRAV.	vsak							návrh	900	204300	0	0	204300
DC101	P3,0/20	5053	10001	171	942		TRAV.	vsak							návrh	900	153900	0	0	153900
DC102	P3,0/20	5361	10001	153	771	ASF.	TRAV.	vsak, přeliv							návrh	900	137700	0	0	137700
DC103	P3,0/20	5362	10001	79	379	ASF.	TRAV.	vsak, přeliv							návrh	900	71100	0	0	71100
DC104	P3,0/20	5364	10001	10	44		TRAV.	vsak							návrh	900	9000	0	0	9000
DC105	P3,0/20	6240	10001	16	105		TRAV.	vsak							návrh	900	14400	0	0	14400
DC106	P3,0/20	5200	10001	24	120		TRAV.	vsak	LBC4						návrh	900	21600	0	0	21600
DC107	P3,0/20	6678	10001	1075	7671		TRAV.	vsak							návrh	900	967500	0	0	967500
LC1	3,0	5149	2172	883	4473	ASF.		přeliv							stávající	0	0	0	0	0
LC2	3,0	5095	2172	1476	7489	ASF.		přeliv							stávající	0	0	0	0	0
LC3	3,0	5093	2172	701	3683		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
LC4	3,0	5097	2172	257	1078		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
LC5	3,0	5091	2172	409	1720		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
LC6	3,0	5090	2172	328	1381		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
LC7	3,0	5088	2172	238	833		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
LC8	3,0	5086	2172	430	1472		TRAV.	vsak							stávající	0	0	0	0	0
Celkem				70599	542151												125870200	2490200	2950000	131310400

*ASF - asfaltový povrch navržen pouze na prvních 20 m při napojení na silnici

Přehled nově navržených propustků:

Označení	Popis	Profil	N- let	QN (m3/sec)	Q kap (m3/sec)
P29	Navržený propustek na cestním příkopu při napojení navržené doplňkové cesty DC29	DN 600	100	0,92	1,05

3. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ZPF

V rámci této kategorie byla navržena pouze opatření organizačního charakteru, u kterých se nevymezují samostatné parcely a nevyčísľují se náklady na realizaci. Vlastníci pozemků, na kterých byla opatření organizačního charakteru navržena, byli na tuto skutečnost upozorněni formou poznámky v soupisu nových pozemků.

4. VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ

V rámci této kategorie nedošlo k žádným významným změnám. Do vodohospodářských opatření je zařazena navržená vodní nádrž VN1, přebírána již ze zpracované projektové dokumentace, stávající ochranné hráze OH1-OH6 podél řeky Svratky a dále prvky ze zpracované studie „Svratka II – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 2,000 (delta ve VD Nové Mlýny) až ř. km 26,370 (Rajhrad – Holasice)“ zpracovaná firmou Sweco – Hydroprojekt, a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha v roce 2013.

Prvek	Označení	Popis	Parcela	LV	Zábor (m ²)	Dotčená zařízení
Vodní nádrž VN1 a další opatření v rámci PD	VN1	Přebíráno ze zpracované dokumentace	5602	10002	105842	kabely protikorozi ochrany VTL plynovodu
Odsazená hráz	SO 04.10.2	Přebíráno ze zpracované dokumentace	5217	2172	52327	el. vedení NN, sdělovací kabel, plynovod VTL, el. vedení VN
			5195	150		
			5045	10001		
			5044	11338		
			5046	11338		
			5089	2172		
			5085	2172		
			5086	2172		
Ochranná hráz	SO 05.10.1	Přebíráno ze zpracované dokumentace	5595	1698	15317	plynovod VTL, el. vedení VN
			5603	10001		
			5601	984		
			5600	1769		
			5599	1675		
			5598	1764		
			5597	1676		
			5596	1310		
			5594	947		
			5592	10001		
			5591	1793		
			5602	10002		
Spící opevnění	SO 05.30.1	Přebíráno ze zpracované dokumentace	5150	2172	3512	plynovod VTL, sdělovací kabel
			5203	150		
Průleh	SO	Přebíráno ze zpracované	5150	2172	28688	plynovod VTL,

Prvek	Označení	Popis	Parcela	LV	Zábor (m ²)	Dotčená zařízení
	06.40.2	dokumentace	5149	2172		sdělovací kabel
Usměrňovací val	SO 06.40.3	Přebíráno ze zpracované dokumentace	5136	1767	15697	plynovod VTL, sdělovací kabel
			5137	10001		
			5138	2172		
			5139	11091		
			5140	45		
			5141	669		
			5142	725		
			5150	2172		
			5149	2172		
			5148	2172		
			5152	127		
			5153	765		
			5154	835		
			5155	581		
			5156	1487		
			5157	11091		
			5158	1930		
			5159	533		
			5160	294		
			5161	229		
			5162	427		
			5175	10001		
			5163	11148		
			5164	811		
			5165	2189		
			5166	1489		
			5167	910		
			5168	563		
			5169	1353		
			5170	364		
			5171	11502		
			5172	618		
			5173	618		
Ochranná hráz	OH1	Stávající	5195	150	44493	el. vedení NN, el. vedení VN, plynovod VTL, sdělovací kabel
			5196	150		
			5177	150		
			5175	10001		
			5203	150		
Ochranná hráz	OH2	Stávající	5195	150	17667	vodovod, el. vedení VN, plynovod VTL
Ochranná hráz	OH3	Stávající	5206	10001	16467	sdělovací kabel, plynovod VTL
			5207	10001		
			5208	10001		

Prvek	Označení	Popis	Parcela	LV	Zábor (m ²)	Dotčená zařízení
			5203	150		
			5204	2172		
			5205	150		
Ochranná hráz	OH4	Stávající	5203	150	4148	
Ochranná hráz	OH5	Stávající	5603	10001	16259	el. vedení VN, el. vedení NN, sdělovací kabel, plynovod VTL
			5590	10001		
			5205	150		
			5203	150		
Ochranná hráz	OH6	Stávající	5603	10001	8244	plynovod VTL
			5611	10001		
			5952	10001		
			5605	10001		
Celkem					328661	

5. OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ze zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech vyplývá, že neopomenutelnou součástí plánu společných zařízení jsou opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, jako návrh místního územního systému ekologické stability.

V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků došlo v kategorii ÚSES k následujícím změnám:

- byl navržen nový interakční prvek IP21

Pořadové číslo: IP21	Funkční typ: nefunkční
Geobiocenologická typizace: 1BD3	Rozloha: 1 913m ²
Aktuální stav: orná půda (lem podél polní cesty)	
Návrh opatření: výsadba lesního pásu s keřovým patrem s funkcí větrolamu	
Cílová společenstva: dřevinná	

- byl navržen nový interakční prvek IP22

Pořadové číslo: IP10	Funkční typ: nefunkční
Geobiocenologická typizace: 1BD3	Rozloha: 6 034 m ²
Aktuální stav: orná půda kolem stávajícího hnojiště v lokalitě Mezi silnicemi	
Návrh opatření: výsadba lesního porostu dle stanovištních podmínek	
Cílová společenstva: lesní	

- byl navržen nový interakční prvek IP23

Pořadové číslo: IP23	Funkční typ: nefunkční
Geobiocenologická typizace: 1BD3	Rozloha: 17 362 m ²
Aktuální stav: orná půda v meandru řeky Svratka	
Návrh opatření: výsadba břehových porostů, lučních a lesních společenstev dle stanovištních podmínek	

Cílová společenstva: kombinovaná

- byl navržen nový interakční prvek IP24

Pořadové číslo: IP24	Funkční typ: nefunkční
Geobiocenologická typizace: 1BD3	Rozloha: 19 853 m ²
Aktuální stav: orná půda v meandru řeky Svratka	
Návrh opatření: výsadba břehových porostů, lučních a lesních společenstev dle stanovištních podmínek	
Cílová společenstva: kombinovaná	

- byl navržen nový interakční prvek IP25

Pořadové číslo: IP25	Funkční typ: nefunkční
Geobiocenologická typizace: 1BD3	Rozloha: 6 056 m ²
Aktuální stav: orná půda v lokalitě Roviny	
Návrh opatření: výsadba lesního pásu s keřovým patrem s funkcí větrolamu	
Cílová společenstva: dřevinná	

- došlo ke změně u interakčního prvku IP6, který byl původně umístěn po pravé straně cesty HC5, nově je umístěn po levé straně zmiňované cesty
- interakční prvek IP7 podél cesty HC6 byl zkrácen z původních 1230 m na 916 m
- interakční prvek IP10 je umístěn pouze podél levého břehu Křepického potoka, po pravé straně potoka je trasován navržený lokální biokoridor LBK4
- byly zrušeny interakční prvky IP12, IP13, IP14, IP15, IP16 a IP17

V následující tabulce jsou aktualizovány i drobné změny výměr jednotlivých prvků. V tabulce jsou uvedeny i aktualizované náklady na realizaci a již zmíněné dotčené parcely dle návrhu nového uspořádání pozemků, včetně uvedení listu vlastnictví.

Tabulka Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí:

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (zábor) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
lokální biocentrum	LBC1	5087	2172	zasahuje do bažantnice	-	-	62 758		funkční				
		5088	2172										
lokální biocentrum	LBC2	5100	2172	zasahuje do bažantnice	-	-	30 507		funkční	el. vedení NN			
		5099	10001										
		5098	2172										
lokální biocentrum	LBC4	5194	10001	součástí meandr Svratky	-	-	41 376	12 808	částečně funkční		m2	160	2 049 280
		5196	150										
		5185	1914										
		5186	809										
		5187	613										
		5190	367										
		5191	380										
		5192	155										
		5193	11573										
		5198	462										
		5197	1858										
		5199	10001										
		5200	10001										
		5203	150										
lokální biocentrum	LBC5	5195	150	součástí tok Svratky			45 554		funkční	el. vedení VN	m2	160	0
lokální biocentrum	LBC6	6353	223	součástí stávající remíz	-	-	33 348	19 220	částečně funkční		m2	160	3 075 200
		6354	240										
		6356	10001										
lokální biocentrum	LBC7	6464	10001		-	-	31 038	31 038	nefunkční	plynovod	m2	160	4 966 080
lokální biocentrum	LBC8	7129	1183	částečně mimo obvod	-	-	21 245	21 245	částečně funkční		m2	160	3 399 200
		7142	1274										
		7140	153										
		7139	1275										
		7138	691										
		7137	1264										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (záběr) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
		7136	1182										
		7135	583										
		7133	1954										
		7132	2160										
		7134	10001										
		7196	1268										
		7195	1119										
		7194	2182										
		7193	153										
		7192	11282										
		7191	153										
		7190	153										
		7189	153										
		7188	1955										
		7187	1955										
		7141	51282										
lokální biocentrum	LBC9	7464	147	součástí drobná držba			47 761		funkční				
		7463	147										
		7466	2181										
		7467	2181										
		7470	2193										
		7469	2193										
		7472	307										
		7473	307										
		7474	307										
		7476	581										
		7475	581										
		7477	588										
		7478	11231										
		7479	11231										
		7480	11232										
		7484	886										
		7482	886										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (zábor) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
		7483	886										
		7481	886										
		7485	11156										
		7488	11156										
		7489	11156										
		7490	11508										
		7491	374										
		7486	11156										
		7487	11508										
lokální biocentrum	LBC10	6059	2192	součástí Novoveský potok	-	-	50 647	50 647	nefunkční	sděl. kabel	m2	160	8 103 520
		6058	10001										
		6057	10001										
lokální biocentrum	LBC11	6437	10001	součástí Křepický potok	-	-	31 699	28 668	nefunkční	vodovod, plynovod	m2	160	4 586 880
		6439	10001										
lokální biocentrum	LBC12	8242	1384	stepní stráň Ramholec			63 719		funkční	el. vedení VN			
		8241	11530										
		8249	153										
		8248	442										
		8247	865										
		8246	864										
		8245	863										
		8244	836										
lokální biokoridor	LBK1	7131	10001	součástí drobná drážba	2 270	15-120	89 293	11 460	částečně funkční		m2	160	1 833 600
		7134	10001										
		7129	1183										
		7130	1183										
		7128	153										
		7127	1586										
		7125	153										
		7124	10001										
		7123	11465										
		7122	10001										
		7121	1781										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (záběr) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
		7101	16										
		7100	756										
		7099	313										
		7098	1024										
		7097	1278										
		7096	123										
		7095	1907										
		7094	400										
		7093	11502										
		7092	690										
		7091	11326										
		7065	2001										
		7051	123										
		7050	1278										
		7049	1024										
		7048	313										
		7046	875										
		7045	10001										
		7040	153										
		7038	11269										
		7036	11293										
		7034	211										
		7032	1987										
		7029	809										
		7027	615										
		7056	313										
		7057	1024										
		7058	1278										
		7059	123										
		7060	1907										
		7061	400										
		7062	11502										
		7063	690										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (záběr) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
		7064	11326										
		7066	11054										
		7068	11091										
		7070	377										
		7072	938										
		7074	153										
		7025	11286										
		7024	10001										
		7023	11080										
		7002	1016										
		7003	2160										
		7004	1197										
		7015	1197										
		7354	866										
		7353	351										
		7355	867										
		7356	1830										
		7357	109										
		7359	2116										
		7360	1857										
		7361	1962										
		7364	153										
		7365	158										
		7369	10001										
		7368	346										
		7372	876										
		7374	1784										
		7378	993										
		7379	728										
		7381	11444										
		7382	11444										
		7383	1821										
		7384	2284										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (záběr) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
		7385	877										
		7386	11465										
		7387	11565										
		7389	211										
		7392	1492										
		7396	11107										
		7397	2287										
		7400	880										
		7404	431										
		7431	11473										
		7433	1310										
		7436	11239										
		7439	1964										
		7442	1898										
		7443	574										
		7445	153										
		7447	11202										
		7450	881										
		7453	11292										
		7456	24										
		7457	678										
		7458	11276										
		7459	511										
		7460	511										
		7462	2209										
		7465	147										
		7464	147										
		7467	2181										
		7468	2181										
		7471	2193										
		7470	2193										
		7474	307										
		7476	581										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (záběr) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
lokální biokoridor	LBK2	7480	11232										
		7484	886										
		7489	11156										
		7491	374										
		7494	153	součástí drobná drážba	635	15	10 319		funkční				
		7495	2231										
		7497	543										
		7498	361										
		7517	423										
		7518	10										
		7519	1364										
		7520	1188										
		7521	1930										
		7523	11349										
		7524	11083										
		7531	151										
		7534	1751										
		7537	42										
		7540	170										
		7542	576										
		7543	1827										
		7545	887										
		7547	807										
		7549	710										
		7553	938										
		7557	932										
		7561	1781										
		7564	1763										
		7568	765										
		7569	10001										
		7801	2258										
		7802	1934										
		7598	10002										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (zábor) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
		7599	11333										
		7609	11333										
		7608	10002										
		7696	257										
		7695	10002										
		7732	10001										
lokální biokoridor	LBK3a	5738	153	Starovický potok, částečně součástí parcely toku	2 940	20	59 194	30 151	částečně funkční	el. vedení VN a VVN, vodovod, plynovod, sděl. kabel	m2	160	4 824 160
		5603	10001										
		5952	10001										
		5934	90										
		5935	678										
		5936	2245										
		5937	351										
		5938	769										
		5939	1994										
		5940	1926										
		5941	109										
		5942	36										
		5943	154										
		5944	2117										
		5945	30152										
		5946	127										
		5947	267										
		5948	11276										
		5949	1399										
		5950	1055										
		5951	10001										
		6058	10001										
		6059	2192										
		6063	11485										
		6078	11485										
		6079	11485										

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (zábor) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
		6080	2192										
		6081	10001										
lokální biokoridor	LBK3b	5603	10001	Starovický potok	480	30-50	3 706		funkční	sděl. kabel, plynovod			
		5205	150										
lokální biokoridor	LBK4	6439	10001	Křepický potok	695	20	15 089	7 194	částečně funkční		m2	160	1 151 040
		6438	10001										
		6481	10001										
lokální biokoridor	LBK5	6485	1435	částečně podél Křepického potoka	1 150	20	25 829	25 829	nefunkční	el. vedení VN a VVN, vodovod, plynovod, sděl. kabel	m2	160	4 132 640
		6484	574										
		6242	1752										
		5386	10001										
		5400	10001										
		5387	811										
		5294	1767										
		5297	10001										
		5360	1185										
		5359	1784										
		5357	11441										
		5355	11494										
		5353	1358										
		5332	1977										
		5299	10001										
		5220	1767										
lokální biokoridor	LBK6	8258	153		245	15	3 489		funkční				
interakční prvek	IP1	6348	10001	liniový - jednořadá alej podél cesty VC2	602	8	5 135	5 135	nefunkční	vodovod	bm	150	90 300
		6355	10001										
interakční prvek	IP2	6390	10001	liniový - jednořadá alej podél cesty VC2	895	8	7 167	7 167	nefunkční	plynovod	bm	150	134 250
interakční prvek	IP3	5400	10001	IP s funkcí hlukové bariéry dálnice D2	390	30	12 775	12 775	nefunkční	plynovod, el. vedení VN, sděl. kabel	m2	160	2 044 000
interakční prvek	IP4	5540	10001	IP s funkcí hlukové bariéry dálnice D2	730	30	17 820	17 820	nefunkční	sděl. kabel	m2	160	2 851 200

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (zábor) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
interakční prvek	IP5	5501	10001	liniový - jednořadá alej podél cesty HC3b	485	7	3 418	3 418	nefunkční	kanalizace, sděl. kabel, el. vedení VN	bm	150	72 750
interakční prvek	IP6	5901	10001	interakční prvek s protierozní funkcí (větrolam)	364	7	2 489	2 489	nefunkční	sděl. kabel	m2	160	398 240
interakční prvek	IP7	5973	10001	interakční prvek s protierozní funkcí (větrolam)	916	10	součást HC6	součást HC6	nefunkční	el. vedení VVN, sděl. kabel, plynovod	bm	150	137 400
interakční prvek	IP8	5770	10001	liniový - jednořadá alej podél cesty HC7	908	5	součást HC7	součást HC7	nefunkční	plynovod, sděl. kabel, el. vedení NN podz.	bm	150	136 200
interakční prvek	IP9	6948	10001	liniový - jednořadá alej podél cesty HC4	885	5	součást HC4	součást HC4	nefunkční		bm	150	132 750
interakční prvek	IP10	6483	10001	plošný - břehové porosty a lesní výsadba	-	-	7 325	7 325	nefunkční	vodovod	m2	160	1 172 000
interakční prvek	IP11	6154	10001	liniový - jednořadá alej podél cesty HC4	353	5	1 955	1 955	nefunkční	plynovod, el. vedení NN podz.	bm	150	52 950
interakční prvek	IP18	5504	10001	interakční prvek s protierozní funkcí (větrolam)	320	10	3 126	3 126	nefunkční	el. vedení VVN a VN, plynovod, sděl. kabel	m2	160	500 160
interakční prvek	IP19	6441	10001	interakční prvek s protierozní funkcí (větrolam)	864	10	součást VC1	součást VC1	nefunkční		m2	160	1 382 400
interakční prvek	IP20	6328	10001	interakční prvek s protierozní funkcí (větrolam)	1 209	10	12 136	12 136	nefunkční	el. vedení VVN, sděl. kabel, plynovod	m2	160	1 941 760
		6329	10001										
		6331	10001										
interakční prvek	IP21	5709	10001	interakční prvek s protierozní funkcí (větrolam)	268	7	1 913	1 913	nefunkční		m2	160	306 080
interakční prvek	IP22	5903	10001	plošný - lesní výsadba	-	-	6 034	6 034	nefunkční	sděl. kabel	m2	160	965 440
interakční prvek	IP23	5211	10001	plošný - břehové porosty a lesní výsadba	-	-	17 362	17 362	nefunkční		m2	160	2 777 920

Prvek	Ozn.	Dotčené parcely	LV	Poznámky k prvku	Délka (m)	Šířka (m)	výměra (m2)	návrh (zábor) (m2)	Stav	Dotčené zařízení	Náklady (Kč) (r. 2019)		
											MJ	Kč/MJ	celkem
interakční prvek	IP24	5210	10001	plošný - břehové porosty a lesní výsadba	-	-	19 853	19 853	nefunkční		m2	160	3 176 480
interakční prvek	IP25	6704	10001	interakční prvek s protierozní funkcí (větrolam)	555	10	6 056	6 056	nefunkční		m2	160	968 960
Celkem					-	-	791 135	296 344					57 362 840

6. PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ

V následujících tabulkách jsou aktualizovány výměry pozemků vymezených pro společná zařízení.

Výměra pozemků pro společná zařízení celkem	Výměra [ha]
Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	54,22
Protierozní opatření pro ochranu ZPF	0,00
Vodohospodářská opatření	32,87
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	79,03
Celkem	166,12

7. PŘEHLED NÁKLADŮ NA USKUTEČNĚNÍ PSZ

V následující tabulce jsou aktualizovány veškeré náklady na realizaci prvků PSZ (2019):

Výměra pozemků pro společná zařízení celkem	Náklady [mil, Kč]
Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	131,31
Protierozní opatření pro ochranu ZPF	0,00
Vodohospodářská opatření	-
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	57,36
Celkem	188,67

Pozn.: Náklady na navržená vodohospodářská opatření nebyly ve zpracovaných podkladech vyčísleny. Předpokládané náklady vodní nádrže VN1 a souvisejících opatření jsou cca 16 mil. Kč. Náklady budou vyčísleny v rámci dalších etap projektových dokumentací.

8. SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ

Vzhledem k tomu, že byl návrh vlastníky odsouhlasen a nepředpokládají se žádné další změny návrhu, je možné vyhodnotit změny druhu pozemku.

Soupis změn druhů pozemků:

druh pozemku název	výměra v m ² podle			rozdíl +/- v m ² mezi N - KN
	kód	KN	N (návrh)	
orná půda	2	14562748	14047147	-515601
chmelnice	3	0	0	0
vinice	4	542125	795036	252911
zahrada	5	24033	46412	22379
ovocný sad	6	1357897	1105584	-252313
trvalý travní porost	7	345481	637457	291976
lesní pozemek	10	1466996	1485849	18853
vodní plocha	11	606941	554940	-52001
zastavěná plocha a nádvoří	13	10351	10061	-290
ostatní plocha	14	1261956	1496042	234086
celkem		20178528	20178528	0

ZÁVĚR

Navržené prvky společných zařízení budou po realizaci plnit několik důležitých funkcí. Zabezpečí erozně ohrožené pozemky a tím budou chránit půdní fond, zvýší retenční schopnost krajiny, umožní lepší přístupnost pozemků a prostupnost krajiny, přispějí ke zvýšení ekologické rovnováhy přírodního prostředí a zároveň k ochraně krajinného rázu. Je zřejmé, že většina navržených prvků společných zařízení plní více funkcí. Prvky jsou na sebe navázány tak, aby účel jim přisouzený plnily co nejlépe a nejefektivněji – pokud možno v kombinaci s jinými prvky.

Zpracoval:

Mgr. Daniel Hráček